

2024年5月25日

スプラウト曳舟管理組合

御中

下記の通り御見積いたしましたので、
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

御見積金額 ￥50,971,000

工事金額 ￥46,110,000

消費税額 ￥4,611,000

瑕疵保険 ￥250,000 概算・非課税

株式会社 高橋工業


〒131-0045 東京都墨田区押上1-45-1

代表取締役 高橋力

TEL: 03-6657-0901

FAX: 03-6657-0902

[URL]http://www.takahashi-bo.com



		備考
工事名称	スプラウト曳舟大規模修繕工事	
工事場所	東京都墨田区京島3丁目8-4	
工事概要	RC造 5階建て	
工事期間	4ヶ月	
施工可能時期	応相談	
工事保証期間	防水10年、塗装10年、下地5年、タイル5年、廊下バルコニー5年	
支払方法	応相談	
有効期限	3ヶ月	

※1・3・5・7・9年後無料定期点検実施
※工事に関する水道代・電気代につきましては、
お客様でご負担をお願い申し上げます。

内 訳 明 細 書

No.	名称	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	備考
6	鉄部等塗装工事						
	玄関扉850×1900 (枠のみ)	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	36.0	箇所	3,500	126,000	
	PS扉2075×2135	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	28.0	箇所	12,000	336,000	両面
	PS扉1585×2135	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	5.0	箇所	10,000	50,000	両面
	PS扉2040×2135	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	3.0	箇所	13,000	39,000	両面
	ゴミ置き場扉1200×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	3.0	箇所	8,500	25,500	両面
	ゴミ置き場扉850×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	6,600	6,600	両面
	メールコーナー扉 850×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	7,000	7,000	両面
	ポンプ室扉 1215×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	8,500	8,500	両面
	防災倉庫扉1225×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	8,300	8,300	両面
	端子盤室扉850×1945	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	6,500	6,500	両面
	管理室扉850×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	6,800	6,800	両面
	管理室扉850×2020	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	6,000	6,000	両面
	集会室扉1025×2060	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	8,000	8,000	両面
	メールコーナー扉1800×2000	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	9,500	9,500	両面
	風除室扉590×600	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	2,500	2,500	両面
	PS扉1080×2220	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	3,300	3,300	両面
	PS扉450×450	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	2.0	箇所	1,600	3,200	両面
	PS扉300×300	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	1.0	箇所	1,100	1,100	両面
	非常用警報装置300×500	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	10.0	箇所	740	7,400	両面
	臭気筒	3種ケレン+工点キシ錆止め+シリコン塗料2回塗り	8.0	箇所	3,100	24,800	
	パーテーション	3種ケレン+シリコン塗料2回塗り	19.0	箇所	4,800	91,200	ステッカー共
	竖樋φ100	3種ケレン+シリコン塗料2回塗り	281.2	m	1,200	337,440	
	ドレン	3種ケレン+ノンエポタールエポキシ	106.0	箇所	1,200	127,200	
	その他雑塗装		1.0	式	35,000	35,000	
					小計	1,276,840	

